

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Ausführungsdetail **Fußboden** im Haupthaus/1.OG Raum 129

DETAIL-NR. H-03-F Seite 1

.....



Arbeitsschritte

- Entfernen aller Teppich und Teppichklebereste (keine Rückstände)
- Abmontieren der Fußbodenleisten
- Vollflächiges Abschleifen des Dielenbodens; Ausführung mit Walz- / Tellerschleifmaschinen unter Verwendung von Schleifpapierkörnungen von 80, 120 ,180 und zuletzt von 240
- Oberflächenbehandlung nach Anweisung des Architekten wie nachfolgend alternierend:
 - Grundierung für Lackauftrag; Lackauftrag dann ggf. Zwischenschliff wegen sich aufstellender Holzfasern, anschließend zwei weitere Grundierungsaufträge
 - Ölen der Dielung mit Lappen; mind. zwei Durchgänge
 - Wachsen der Dielung mit Lappen; mind. zwei Durchgänge